(wzór nr 5)

WARUNKI TECHNICZNE

dla wykonania przyłącza wodociągowego

Znak: ..... Niedrzwica Duża dnia .....

Wnioskodawca .....

zam. .....

poczta ..... kod pocztowy ..... tel .....

Warunki włączenia:

1. Miejscowość .....
2. Działka nr .....
3. Miejsce włączenia do sieci wykonanej z (materiał) .....dn .....
   dz. nr.....w miejscowości .....ciśn. dysp. statyczne MPa
4. Ilość dostarczanej wody .....……m3/d
5. Materiał przyłącza PE (SRD 11) na ciśnienie min 1 MPa.
6. Przewody łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrozłączek lub złączek zaciskowych
7. Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą:

a) wcinki do istniejącej sieci .....i zasuwy .....
b) opaski do nawiercania ..... i zasuwy dn .....
c) opaskonawiertki z zamknięciem dn ..... z kluczem teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki żeliwnej z obrukiem żelbetonowym 50x50x7cm i oznakowaniem tabliczką na słupku betonowym lub ogrodzeniu

8. Po wykonaniu przyłącza przed zasypaniem wykonać próbę ciśnieniową przyłącza z udziałem przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz" Sp z o.o w Niedrzwicy Dużej.
   Po wykonaniu próby ciśnieniowej przyłącze przepłukać trzykrotnie wodą.
9. Rurociąg w wypadku gruntu kamienistego ułożyć na podsypce 15 cm z piasku lub gruntu
   pozbawionego zanieczyszczeń kamienistych i obsypać go warstwą 20 cm również piasku
   lub gruntu bez zanieczyszczeń.
10. Na zasypce 20 cm ponad wierzch rury ułożyć taśmę znacznikową z PVC w kolorze niebieskim z wkładem metalowym.
11. Wykopy zasypać z zagęszczeniem gwarantującym odtworzenie stanu pierwotnego.
12. Przyłącza przy przejściach w pasach drogowych układać zgodnie z warunkami zarządcy
    drogi i w rurach przewiertowych lub ochronnych.
13. Przyłącza zakończyć wodomierzem mokrobieżnym o średnicy wynikającej z obliczeń lub dn=20 mm dla budynków i mieszkań o standardowym zamieszkiwaniu.

14. Miejsce montażu wodomierza w budynku winno być suche i dostępne o temperaturze nie mniejszej niż 5 st. C w ciągu całego roku lub w studni wodomierzowej z kręgów betonowych d=1200 /2000mm (lub prefabrykowanej z tworzyw sztucznych) względnie murowanej o wym. Wewnętrznych 1000/1200/2000 mm usytuowanej w odległości..... m od miejsca włączenia przyłącza.
15. Wodomierz winien być odcięty obustronnie zaworami przelotowymi do wody, z których jeden przed wodomierzem winien być zamontowany w wykonaniu z zamknięciem grzybkowym. za wodomierzem na instalacji zamontować zawór antyskażeniowy.
16. W przypadku wykonania przyłączy i podejść do wodomierzy przewodami z tworzywa sztucznego wodomierze montować na konsoli zamocowanej do ściany
17. Roboty winny być wykonywane pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane z zachowaniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót wodociągowych opracowanych przez COBRTI INSTAL w Warszawie.